

臨時駐車場整備工事

1. 数量総括表

数 量 総 括 表

工事名：南アルプスIC新産業拠点整備事業に伴う臨時駐車場整備工事

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	設 計 数 量	摘 要
舗装								
	道路土工				式	1.0	1.0	
		作業土工	床堀	土砂	m3	100.6	100.0	
	盛土工							
		路床盛土	盛土	流用土	m3	111.8	110.0	
	防護柵工				式	1.0	1.0	
		防護柵工	横断防止柵工		m	110.0	110.0	
	舗装工				式	1.0	1.0	
		アスファルト舗装工	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	108.5	100.0	
			上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m2	108.5	100.0	
			下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	m2	108.5	100.0	
		碎石舗装 1	路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m2	6560.5	6500.0	
			不陸整正	補足材5cm RC-40	m2	6560.5	6500.0	
		碎石舗装 2	路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m2	670.9	670.0	

土工 数量計算書

測 点	掘削（土砂）			盛土			路床盛土			路体盛土			摘 要
	断面積	平均 断面積	立 積	断面積	平均 断面積	立 積	断面積	平均 断面積	立 積	断面積	平均 断面積	立 積	
碎石舗装 2	670.98	0.15	100.6				745.33	0.15	111.8				
合計			100.6			0.0			111.8			0.0	