


凡例

舗装工 (表層 再生密粒度アスコン 5cm 上層路盤 粒調碎石 M-30 10cm 下層路盤 再生クラッシャラン RC-40 15cm) 計 25cm A=108.53m <sup>2</sup>	
碎石舗装1 (路盤 再生クラッシャラン RC-40 10cm 不陸整正 5cm) 計 15cm A=6,560.52m <sup>2</sup>	
歩道舗装2 (路盤 再生クラッシャラン RC-40 10cm 計 10cm A=670.98m <sup>2</sup>	

横断防止柵

S=1:20 (A1版)  
S=1:40 (A3版)



材料表 横断防止柵 10.0m当り

項 目	規格・寸法	単位	算 式	数 量
横断防止柵	H=800	m		10.000

工事名	南アルプスIC新産業拠点整備事業 に伴う臨時駐車場整備工事		
図面名	平面図		
作成年月日			
縮尺	1:500 (A0)	図面番号	
会社名			
事業者名	山梨県南アルプス市		