

# 工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長				課長補佐		検算者		設計者	
工 事 名	源52号線路肩改良工事								
工 事 場 所	南アルプス市有野地内								
河川名、路線名等	源52号線								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >					
	路肩改良工事 L=260m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=237m 集水桝工 3箇所 舗装工 A=474m2 構造物撤去工 1式					
	< 実施・変更 >					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間			真夏日日数	
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(08) 南アルプス市					
課 名	(08) 道路整備課					
備 考						

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式			
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り（掘削）	210	m 3			
埋戻し	100	m 3			
土砂等運搬	100	m 3			
側溝工		1 式			
自由勾配側溝【600*400】	24	m			
自由勾配側溝【600*500】	186	m			
自由勾配側溝【600*600】	11	m			
自由勾配側溝【600*700】	5	m			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝【600*800】					
	4	m			
自由勾配側溝【600*900】					
	6	m			
自由勾配側溝(600*400)横断用					
	10	m			
自由勾配側溝(600*500)横断用					
	16	m			
側溝蓋 (Co蓋)					
	189	枚			
側溝蓋 (Gr蓋)					
	48	枚			
側溝蓋 (Gr蓋) L=1.0m					
	13	枚			
間詰めコンクリート 18-8-25					
	11	m 3			
マチ設置工					
	1	式			
集水樹・マンホール工					
		1 式			
2号集水樹 (700*700*580)					
	1	箇所			
3号集水樹 (700*700*670)					
	1	箇所			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4号集水桝（700*700*1060）					
	1	箇所			
復旧水路					
	1	式			
管渠工					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し【無筋】					
	58	m 3			
コンクリート構造物取壊し【鉄筋】					
	4	m 3			
舗装版切断【A s】					
	210	m			
舗装版破砕					
	420	m 2			
運搬処理工					
		1 式			
殻処分【無筋】					
	58	m 3			
殻処分【鉄筋】					
	4	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分【Ａｓ】					
	21	m 3			
殻処分【濁水】					
	1	式			
仮設工					
		1 式			
水替工					
		1 式			
ポンプ排水					
	1	式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
舗装					
		1 式			
舗装工					
		1 式			
アスファルト舗装工					
		1 式			
上層路盤（車道・路肩部）					
	207	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	474	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄層カラー舗装工					
		1 式			
薄層カラー舗装					
	265	m 2			
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線（実線15cm）					
	255	m			
溶融式区画線（実線45cm）					
	2	m			
溶融式区画線（ゼブラ15cm）					
	50	m			
溶融式区画線（ゼブラ45cm）					
	50	m			
道路維持					
		1 式			
道路付属施設工					
		1 式			
道路付属物工					
		1 式			
車線分離標					
	9	本			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			



**\* \* 本工事費内訳書 \* \***

頁0-0007

[illegible]

# 契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い  
添付の図面（参考図面を除く）と同等。