

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 工業団地拡張整備事業

河川路線名

工事場所名 南アルプス市 鏡中條 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				リ-ダ-		検算者		設計者	
工 事 名	東部工業団地南エリア下水道管渠布設工事（1工区）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	南アルプス市 鏡中條 地内								
河川名、路線名等									
事 業 名	工業団地拡張整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	管路延長 PRPφ200：L=119m ウェルポイント：62本 0号人孔：2箇所 、 1号人孔：2箇所 、 2号人孔：1箇所 、 汚水枥：2箇所 小口径推進工：L=16m 、 鋼製ケーシング式土留φ2000：一式 薬液注入工：一式				
	< 実施・変更 >				
工業団地の整備に伴い、下水道施設の設置を行う。					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(08) 南アルプス市				
課 名	(08) -				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路			1 式			
管きょ工（開削）			1 式			
管路土工			1 式			
土工 PRP φ 200	1		式			第0001号工種明細書
地下水低下工			1 式			
ウェルポイント	1		式			第0002号工種明細書
管布設工			1 式			
リブ付硬質塩化ビニル管 PRP φ 200	1		式			第0003号工種明細書
管路土留工			1 式			
たて込み簡易土留	1		式			第0004号工種明細書
軽量鋼矢板【補助】	1		式			第0005号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
組立 0 号マンホール S-4-3,S-5-2					
	1	式			第0006号工種明細書
組立 1 号マンホール S-5-1,S-6-1					
	1	式			第0007号工種明細書
組立 2 号マンホール S-7-1					
	1	箇所			第0008号工種明細書
取付管およびます工					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
土工					
	1	式			第0009号工種明細書
ます設置工					
		1 式			
汚水樹					
	1	式			第0010号工種明細書
取付管布設工					
		1 式			
取付管					
	1	式			第0011号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			1 式			
舗装撤去工						
			1 式			
舗装撤去 AS舗装						
		1	式			第0012号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）						
			1 式			
アスファルト舗装復旧 AS舗装						
		1	式			第0013号工種明細書
区画線工						
			1 式			
熔融式区画線						
		49	m			第0014号工種明細書
管きょ工（小口径推進）						
			1 式			
推進工						
			1 式			
推進工						
		1	式			第0015号工種明細書
立坑工						
			1 式			
鋼製ケーシング式土留工及び土工						
			1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング圧入掘削					
	1	式			第0016号工種明細書
底盤コンクリート					
	1	式			第0017号工種明細書
圧入掘削設備					
	1	式			第0018号工種明細書
鋼製ケーシング存置					
	1	式			第0019号工種明細書
仮設ケーシング損料等					
	1	式			第0020号工種明細書
立坑排水					
	1	式			第0021号工種明細書
排水運搬処理					
	1	式			第0022号工種明細書
埋戻し工					
	1	式			第0023号工種明細書
発生土処理					
	1	式			第0024号工種明細書
路面覆工					
		1 式			
覆工板					
	1	式			第0025号工種明細書
補助地盤改良工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入					
	1	式			第0026号工種明細書
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工					
		1 式			
舗装撤去 AS舗装					
	1	式			第0027号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式			
アスファルト舗装復旧 AS舗装					
	1	式			第0028号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0029号工種明細書
試掘工					
試掘 W1.0×L2.0×H2.0					
	1	式			第0030号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費					
		1 式			
事業損失防止施設費					
		1 式			
事業損失防止施設費					
		1 式			
事業損失防止施設費					
	1	式			第0031号工種明細書
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
重建設機械分解組立輸送費					
	1	式			第0032号工種明細書
仮設材運搬費					
	1	式			第0033号工種明細書
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工調査費					第0034号工種明細書
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			

*** * 本工事費内訳書 * ***

頁0-0008

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工 Y4900					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	261	m 3			第0 -0001号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土）					
	160	m 3			第0 -0003号施工単価表
発生土運搬工 4 t 積級（仮置土） 運搬距離 1 k m D I D地区なし					
	177	m 3			第0 -0005号施工単価表
発生土運搬工 4 t 積級（残土処理） 運搬距離 8 k m D I D地区なし					
	83	m 3			第0 -0007号施工単価表
計					
	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウェルポイント Y103W2E54FN					第0002号工種明細書
ウェルポイント設置および撤去					
	62	本			第0 -0008号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去					
	1	組			第0 -0011号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理					
		日			第0 -0014号施工単価表
ウェルポイント工損料					
	1	式			第0 -0015号施工単価表
ジェット装置損料					
	1	式			第0 -0016号施工単価表
計					
	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0003号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 2 0 0 mm	119	m			第0 -0017号施工単価表
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	64	m 3			第0 -0018号施工単価表
マンホール用可とう継手（リブ管φ200） 拡張バンドタイプ	5	個			
マンホール用可とう継手（VUφ200） 推進管用	1	個			
VU差し口-リブ 差し口変換継手 PRPφ200 L=2.0m	1	本			
計	1	式			

たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0004号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2 . 5 m以下	121	m			第0 -0019号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2 . 5 m以下	121	m			第0 -0021号施工単価表
簡易土留材（賃料）2.5型【補助】 《掘削幅3.0m未満》修理費・損料費含む	1	式			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板【補助】 Y000220D40X					第0005号工種明細書
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] 掘削深 2．5 m以下	14	m			第0 -0022号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] 掘削深 2．5 m以下	14	m			第0 -0024号施工単価表
軽量鋼矢板土留材質料 補助 修理費・損耗費含む	1	式			
計	1	式			
*****					*****
組立0号マンホール Y10402FX5AE					第0006号工種明細書
組立マンホール設置工【2.0～3.0m以下】 0号 マンホール深さ 2 m超～ 3 m以下	2	箇所			第0 -0026号施工単価表
0号マンホール 底版 有効高130	2	個			
0号マンホール 管取付け壁 750×1500	2	個			
0号マンホール 斜壁 600×750×450	2	個			
調整リング 600×200 コンクリート製	2	個			
マンホール鉄蓋用 無収縮珪砂 25.0kg	2	袋			
マンホール鉄蓋 φ600（T-25） 受枠付、浮上防止機能付、かぎ付 転落防止梯子含まず	2	組			
調整器具 調整高さ45mmまで	2	組			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道]パイプ+基礎碎石					
	1	箇所			第0 -0027号施工単価表
底部工(組立式)[下水道]基礎碎石					
	1	箇所			第0 -0030号施工単価表
マンホール削孔 0号/1号用 削孔径φ356					
	1	箇所			
計					
	1	式			
*****					*****
組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0007号工種明細書
組立マンホール設置工【3.0m以下】 1号 マンホール深さ3m以下					
	2	箇所			第0 -0031号施工単価表
1号マンホール 底板 有効高130					
	2	個			
1号マンホール 管取付け壁 900×1500					
	1	個			
1号マンホール 管取付け壁 900×2100					
	1	個			
1号マンホール 斜壁 600×900×450					
	1	個			
1号マンホール 斜壁 600×900×600					
	1	個			
調整リング 600×100 コンクリート製					
	1	個			
調整リング 600×150 コンクリート製					
	1	個			
マンホール鉄蓋用 無収縮珪砂 25.0kg					
	2	袋			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール鉄蓋 φ600 (T-25) 受枠付、浮上防止機能付、かぎ付 転落防止梯子含まず	2	組			
調整器具 調整高さ45mmまで	2	組			
底部工(組立式)[下水道]イバート+基礎碎石	2	箇所			第0 -0032号施工単価表
マンホール削孔 0号/1号用 削孔径φ252	1	箇所			
マンホール削孔 0号/1号用 削孔径φ356	1	箇所			
計	1	式			

組立 2号マンホール Y10402FX5AG					第0008号工種明細書
組立マンホール設置工【4.0m～5.0m以下】 2号 マンホール深さ4m超～5m以下	1	箇所			第0 -0033号施工単価表
2号マンホール 底板 有効高150	1	個			
2号マンホール 管取付け壁 1200×2100	1	個			
2号マンホール 直壁 1200×1800	1	個			
調整リング 600×100 コンクリート製	1	個			
マンホール鉄蓋用 無収縮珪砂 25.0kg	2	袋			
マンホール鉄蓋 φ600 (T-25) 受枠付、浮上防止機能付、かぎ付 転落防止梯子含まず	1	組			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 φ600用	1	個			
マンホール削孔 2号用 削孔径φ206	1	箇所			
マンホール削孔 2号用 削孔径φ356	1	箇所			
計	1	箇所			
*****					*****
土工 Y4900					第0009号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	25	m ³			第0 - 0001号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土）	15	m ³			第0 - 0003号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂	6	m ³			第0 - 0034号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離8km DID地区なし	8	m ³			第0 - 0035号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
污水枳 Y4900					第0010号工種明細書
小型マンホール工（塩化ビニル製）市場単価[下水道] 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm	2	箇所			第0 - 0036号施工単価表
本管用自在継手（塩ビ製人孔用） マンホール径φ300、本管径φ200	2	個			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

取付管						第0011号工種明細書
Y4900						
取付管布設および支管取付工【12.0m未満】						
管径 150mm						
計		2	箇所			第0-0037号施工単価表
		1	式			

舗装撤去						第0012号工種明細書
Y10432EY486						
舗装版切断						
アスファルト舗装版						
15cm以下		262	m			第0-0038号施工単価表
舗装版破碎						
アスファルト舗装版						
障害等なし		124	m ²			第0-0039号施工単価表
殻運搬						
舗装版破碎						
機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		6	m ³			第0-0040号施工単価表
トラック2tによる公園外への運搬						
計		1	台			第0-0041号施工単価表
処分費 As塊						
計		6	m ³			
建設汚泥処分費						
舗装濁水(アスファルト舗装切断)		0.3	m ³			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装復旧 Y10432F2437					第0013号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	124	m ²			第0-0043号施工単価表
下層路盤（車道・路肩部）t=26cm 全仕上り厚260mm 2層施工	124	m ²			第0-0044号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
溶融式区画線 Y10432F443T					第0014号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm	1	m			第0-0045号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
推進工 Y103X2E46XD					第0015号工種明細書
管材料費	1	式			第0-0046号施工単価表
サヤ管推進工 さや管長1.0m 呼び径500	14.48	m			
サヤ管内排土 鋼管径500	14.48	m			
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ボリソグ)[下水道]	14.48	m			第0-0047号施工単価表
中込め注入工 鋼管呼び径 φ500mm [下水道]	2.11	m ³			第0-0051号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進設備工 サヤ管径500	1	回			第0 -0053号施工単価表
鏡切り工[下水道] (鋼製さや管が -リング・取付管が -リング)	1	箇所			第0 -0054号施工単価表
坑口工 鋼管φ500用	1	箇所			第0 -0056号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
鋼製ケーシング圧入掘削 Y10444PY69X					第0016号工種明細書
鋼製ケーシング圧入掘削 φ2000	5.483	m			第0 -0057号施工単価表
鉄スクラップ ヘビーH1	0.87	t			
計	1	式			
*****					*****
底盤コンクリート Y10444PY69Y					第0017号工種明細書
底盤コンクリート打設工[下水道]	3.1	m ³			第0 -0058号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削設備 Y10444PY69Z					第0018号工種明細書
機械設置撤去工（回転式） φ2000	1	箇所			
計	1	式			
*****					*****
鋼製ケーシング存置 Y10444PY700					第0019号工種明細書
刃先製作取付費 φ2000	33	個			
鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	4.7	m			
計	1	式			
*****					*****
仮設ケーシング損料等 Y10444PY701					第0020号工種明細書
仮設ケーシング損料等 φ2000	1	式			
計	1	式			
*****					*****
立坑排水 Y10444PY54U					第0021号工種明細書
うわ水排水工	1	箇所			第0 -0059号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	式			

排水運搬処理 Y10444PY531						第0022号工種明細書
スライム処理工		1	箇所			第0 -0060号施工単価表
泥水処分工		1.2	m 3			第0 -0061号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）		1.2	m 3			
計		1	式			

埋戻し工 Y10442DV51I						第0023号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ質土		2	m 3			第0 -0063号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設		5	m 3			第0 -0028号施工単価表
計		1	式			

発生土処理 Y103W2DV51K						第0024号工種明細書
発生土運搬工[下水道] 運搬距離 8 k m D I D地区なし		18	m 3			第0 -0035号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

覆工板 Y104429N4M4						第0025号工種明細書
円形覆工板設置工 呼び径 φ 2 0 0 0 mm						
	1	箇所				第0 - 0064号施工単価表
円形覆工板撤去工 呼び径 φ 2 0 0 0 mm						
	1	箇所				第0 - 0066号施工単価表
円形覆工板開閉工 呼び径 φ 2 0 0 0 mm						
	1	回				第0 - 0067号施工単価表
円形覆工板賃料等						
	1	式				第0 - 0068号施工単価表
計						
	1	式				

薬液注入 Y10442E36X8						第0026号工種明細書
二重管ストレーナ工法 2セット 1本当り注入量 5 4 1 L						
	4.47	本				第0 - 0069号施工単価表
注入設備据付・解体 二重管ストレーナ工法 2セット						
	1	現場				第0 - 0072号施工単価表
計						
	1	式				

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去 Y10432EY486					第0027号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			第0 - 0038号施工単価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	4	m 2			第0 - 0039号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	0.2	m 3			第0 - 0040号施工単価表
トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 - 0041号施工単価表
処分費 As塊	0.2	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.01	m 3			
計	1	式			
*****					*****
アスファルト舗装復旧 Y10432F2437					第0028号工種明細書
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	3	m 2			第0 - 0043号施工単価表
下層路盤(車道・路肩部) t=26cm 全仕上り厚260mm 2層施工	2	m 2			第0 - 0044号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0029号工種明細書
交通誘導警備員 A・B		人・日			第0 - 0074号施工単価表
計	1	式			

試掘 Y4900					第0030号工種明細書
試掘工	2	箇所			第0 - 0075号施工単価表
計	1	式			

事業損失防止施設費 YZ110001007					第0031号工種明細書
薬液注入観測孔設置	1	式			第0 - 0080号施工単価表
観測井戸設置	1	式			第0 - 0082号施工単価表
水質検査	1	式			第0 - 0084号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送費 YZ112001003					第0032号工種明細書
重建設機械分解組立輸送費（往復） バックホウ系	1	回			第0 - 0085号施工単価表
計	1	式			

仮設材運搬費 YZ112001004					第0033号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	38.2	t			第0 - 0086号施工単価表
仮設材等の積み込み、取卸し費 積み込み、取卸し（往復分）	19.1	t			第0 - 0087号施工単価表
計	1	式			

施工調査費 YZ114001005					第0034号工種明細書
締め固めた土のCBR試験 修正CBR 9F-11T /箇所	1	試料			
室内CBR用試料採取 締め固めた土 70kg採取	1	試料			
突固めによる土の締め固め試験 F-11T 径10cm ランマ4.5kg	1	試料			
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0002号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0.17 ≒5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（バックハウ）[下水道]					第0 -0003号施工
SK025 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m 3			
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックハウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 单 价 表

頁0-0026

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA185									
タンパ締固め				単価表			第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料			KQ632		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 4 t 積級 (仮置土) SK035 運搬距離 1 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0005号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (k m) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =1 =1	D I D地区なし 運搬距離 (k m) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0006号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒2 ≒1 ≒1 ≒0 ≒1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	≒1.29 ≒1 ≒32 ≒1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 4 t 積級（残土処理） SK035 運搬距離 8 km DID地区なし	10	m 3			第0 -0007号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離（km） E タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	≒2 ≒3 ≒1 ≒8 ≒1	DID地区なし 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	≒1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント設置および撤去 S0070	1	本			第0 -0008号施工
ウエルポイント設置	1.000	本			S8020 第0-0009号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント撤去	1.000	本			S8021 第0-0010号施工単価表
小計	1	本			
A 作業区分 B 施工規模 C サンドフィルタ-使用の有無 D 電力設備	=1 =1 =1 =1	設置+撤去 100本未満 無 商用電源(標準)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント設置 S8020	100	本			第0 -0009号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工規模 B サンドフィルタ-使用の有無 C 電力設備	=1 =1 =1	100本未満 無し 商用電源(標準)			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント撤去 S8021	100	本			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工規模	≒1	100本未満			

ウエルポイントポンプ設置・撤去 S0071	1	組			第0 -0011号施工
ウエルポイントポンプ設置	1.000	組			S8022 第0-0012号施工単価表
ウエルポイントポンプ撤去	1.000	組			S8023 第0-0013号施工単価表
小計	1	組			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 作業区分	=1	設置・撤去			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ設置 S8022	1	組			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ撤去 S8023	1	組			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ運転管理 S0072	1	日			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 電力設備 B ポンプ使用組数	=1 =1	商用電源（標準） ポンプ使用組数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント工損料 S0073	1	式			第0 -0015号施工
ウエルポイントポンプ 供用1月当り損料		供用月			K9A661
ウエルポイントポンプ 1現場当り損料	1.000	組			K9A662

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント 供用1月当り損料		供用月			K9A671
ウエルポイント 1現場当り損料	62.000	組			K9A672
ヘッダーライン 供用1月当り損料		供用月			K9A681
ヘッダーライン 1現場当り損料	124.000	組			K9A682
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	式			
A ウェルポイント組数 B ウェルポイント本数 C ヘッダーライン延長(m) D 腐触補正 E 供用日数	=1 =62 =124 =0 =17	ウェルポイント組数 ウェルポイント本数 ヘッダーライン延長(m) 腐触補正 供用日数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジェット装置損料 S0074	1	式			第0 -0016号施工
ジェット装置 供用1月当り損料		供用月			K9A691
ジェット装置 1現場当り損料	1.000	組			K9A692
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A スター-カッター区分 B 供用日数	=2 =2	スター-カッター 無 供用日数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0017号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN404
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無	=2 =1 =1 =1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道] SK988	1	m 3			第0 -0018号施工
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	1.200	m 3			TCF04
砕石基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN554
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A = 1 時選択） C 夜間作業の有無 D 碎石計上の有無 E 碎石規格（D = 1 時選択）	=1 =1 =1 =1 =4	施工規模 10m ³ 以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 碎石計上あり 再生砕石（40-0）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2.5m以下	10	m			第0-0019号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0020号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =3 =1	建込み 掘削深 2.5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0020号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0 ≒0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 2．5m以下	10	m			第0 -0021号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック・ン[テリッ プ 型・油圧伸縮ッ プ 型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =3 =0 =1	引抜き 掘削深 2 . 5 m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2 . 5 m以下	100	m			第0 -0022号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準		日			SX034 第0-0023号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=1 =3 =1 =1	建込み 掘削深 2.5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX034 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	1	日			第0 -0023号施工
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次		供用日			MA122
特殊作業員		人			RA005
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=4 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 軽油（L／日）	=1.78 =17	小型バックホウ（供用日／日） 軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2 . 5 m以下	100	m			第0 -0024号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0025号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=2 =3 =5 =1	引抜き 掘削深 2 . 5 m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0025号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス2次		時間			MA230
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒15 ≒2 ≒1 =0 ≒1	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0.17 ≒15	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工【2.0～3.0m以下】 SK994 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0 -0026号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深2m超～3m以下	1.000	箇所			RN104
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	≒5 ≒1 ≒1 ≒1	0号 マンホール深さ2m超～3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道]インバート+基礎 S1652	1	箇所	基礎碎石		第0 -0027号施工
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.170	m 3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.110	m 3			SZB401 第0-0028号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.530	m 2			SK141 第0-0029号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量 (m2/箇所) B 碎石種類 C 碎石の厚さ (c m) D インバートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0.71 =3 =20 =0.11 =5	碎石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 碎石の厚さ (c m) インバートコンクリートの数量 (m3) 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.53	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M セメントの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	標準単価(東京地区)	備 考	
SZB401								第0 -0028号施工単価	
小型構造物				人力打設				1 m 3 当り	
機械構成比：				材料構成比：				標準単価：	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC534	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=5		18-8-40BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増				工種条件と同じ	
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m ²			第0 -0029号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練 (配合 1 : 2) 別途計上	0.000				
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道]基礎碎石 S1652	1	箇所			第0 -0030号施工
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.170	m ³			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.000	m ³			SZB401 第0-0028号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.000	m ²			SK141 第0-0029号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量 (m2/箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ (cm) D インポートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0.71 =3 =20 =0 =5	砕石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ (cm) インポートコンクリートの数量 (m3) 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M 炉の種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工【3.0m以下】 SK994 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0 -0031号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号 深3m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無 (B = 1時選択) D 夜間作業の有無	=7 =1 =1 =1	1号 マンホール深さ3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業 (20時～6時) なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道]インポート+基礎砕石 S1652	1	箇所			第0 -0032号施工
再生クラッシャーラン (40-0) RC - 40	0.228	m3			TCF04

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.160	m 3			SZB401 第0-0028号施工単価表
モルタル上塗工 混合比 1 : 2	0.740	m 2			SK141 第0-0029号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量（m2/箇所） B 砕石種類 C 砕石の厚さ（cm） D インポートコンクリートの数量（m3） E 生コンクリートの規格	=0.95 =3 =20 =0.16 =5	砕石基礎の数量（m2/箇所） 再生砕石（40-0） 砕石の厚さ（cm） インポートコンクリートの数量（m3） 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量（m2）	=1 =1 =1 =1 =0.74	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量（m2）			
M セメントの種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工【4.0m～5.0m以下】 SK994 2号 マンホール深さ4m超～5m以下	1	箇所			第0-0033号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 2号 深4m超～5m以下	1.000	箇所			RN124
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=11 =1 =1 =1	2号 マンホール深さ4m超～5m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					第0 -0034号施工
SK025 埋め戻し用砂 砂	100	m 3			
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
埋め戻し用砂	126.000	m 3			T9A141
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工[下水道]					第0 -0035号施工
SK035 運搬距離 8 km D I D地区なし	10	m 3			
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (k m) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =8 =1	D I D地区なし 運搬距離 (k m) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道]					第0 -0036号施工
SK996 径 3 0 0 mm 起点および中間形式 深さ 2 m以下 本管径 2 0 0 mm	1	箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ 3 0 0) 深 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1.000	箇所			RN202
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 F 起点落差形式設置の有無	=1 =2 =2 =1 =1	径 3 0 0 mm 起点および中間形式 深さ 2 m以下 本管径 2 0 0 mm 施工規模 5 箇所未満 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 起点落差形式設置なし			
G 铸铁製防護蓋設置 (手間のみ) の有無	=2	铸铁製防護蓋設置 (手間のみ) あり			

当り

南アルプス市

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD321									
舗装版切断				単価表			第0 -0038号施工単価		
アスファルト舗装版		15cm以下					1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			MC448		
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)			TSD05		
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン			TSX32		
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		≒1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚		≒1	15cm以下						
E 豪雪割増		≒1	豪雪割増	工種条件と同じ					
F 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎							第0 -0039号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 障害等なし 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増 H 費用の内訳		=1 =1 =1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZA961 殻運搬							第0 -0040号施工単価 1 m 3 当り		
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2tによる公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0041号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0042号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=11 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0042号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
表層（車道・路肩部）			単価表				第0 -0043号施工単価
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	4 0 mm	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
							金額計上なし

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=40	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD005		下層路盤(車道・路肩部) t=26cm		単価表		第0 -0044号施工単価			
全仕上り厚260mm		2層施工				1	m2	当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014				モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		MC20P			
ロードローラ[マカダム]賃料				ロードローラ[マカダム]賃料		KQ510			
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料		KQ617			
その他(機械)				その他(機械)		EK009			
運転手(特殊)				運転手(特殊)		RA070			
普通作業員				普通作業員		RA010			
特殊作業員				特殊作業員		RA005			

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0			クラッシャーラン C - 4 0		TCF04
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=260 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 cm	1,000	m			第0 -0045号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15 cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5 mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管材料費 V7010	1	式			第0 -0046号施工
一般構造用炭素鋼鋼管 508mm × 12.7mm	15	本			F7001
VU管 φ200	16	m			F2800
接着受口カラー VUφ200	7	個			F7002
スペーサー φ200 × φ500用	7	個			F7003
マンホール用可とう継手 (VUφ200) 推進管用	2	個			F7004
小計	1	式			
*****					*****
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ボ-リング)[下水道] S6961	1	m			第0 -0047号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
杭拔機運転		日			S8361
					第0-0048号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工(銅製さや管ボ-リング)機械 器具損料[下水道] [下水道]		日			S1692 第0-0049号施工単価表
発動発電機運転[下水道]		日			S8362 第0-0050号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
割り戻し		m			+00
小計	1	m			
A 呼び径	=2	φ200mm			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
杭拔機運転 S8361	1	日			第0 -0048号施工
運転手(特殊)		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
トラック[クレーン装置付]		供用日			MA443
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ボ-リング)機械 S1692 器具損料[下水道]	1	日			第0 -0049号施工
モータウインチ [単胴]		日			MD033
チェーンレバーホイスト [レバーブロック]		日			MD107
小計	1	日			

発動発電機運転[下水道] S8362	1	日			第0 -0050号施工
軽油 パトロール給油		L			TSX24
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料		供用日			KQC50
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格	≒1	ディーゼル・排対型1次	45kVA		

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中込め注入工 SK693 鋼管呼び径 φ 5 0 0 mm [下水道]	1	m 3			第0 -0051号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		日			MB616
グラウトミキサ [並列 2 槽式]		日			MB641
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 1 次基準		日			SX805 第0-0052号施工単価表
注入材	3.500	m 3			TKB06
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
小計 (1 日当り)		日			+00
1 m 3 当り換算		m 3			+00
小計	1	m 3			
A 鋼管呼び径 B 豪雪割増	=6 =1	鋼管呼び径 φ 5 0 0 mm 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機運転 SX805 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 1 次基準	1	日			第0 -0052号施工
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料 排ガス 1 次		供用日			KQD30
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 発動発電機 (供用日 / 日) D 燃料 (L / 日)	=10 =2 =1.2 =35	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 1 次基準 発動発電機 (供用日 / 日) 燃料 (L / 日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
推進設備工 V7030 サヤ管径500	1	回			第0 -0053号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
とび工		人			RA030
溶接工		人			RA065

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進設備工雑費	1	式			F7031
小計	1	回			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鏡切り工[下水道] S6974 (鋼製さや管ホ-リング・取付管ホ-リング)	1	箇所			第0 -0054号施工
鏡切り工[下水道]	2.900	m			SK450 第0-0055号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 形状寸法 B 呼び径 C 土留種類	=1 =7 =6	鋼製さや管ホ-リング 500mm 小型立坑(鋼製ホ-リング)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鏡切り工[下水道] SK450	1	m			第0 -0055号施工
土木一般世話役		人			RA125
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	m			
A 土留種類	=6	小型立坑（鋼製ケーシング）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
坑口工 V7040 鋼管φ500用	1	箇所			第0 -0056号施工
止水器	1	組			F7041
鋼材溶接工	2.79	m			F7042
鋼材切断工	5.58	m			F7043
特殊作業員		人			RA005
トラックレン[ラジジブ型・油圧伸縮ジブ型]賃料		日			KQ305
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング圧入掘削 V7110 φ 2000		m			第0 -0057号施工
圧入掘削積込工（回転式） φ 2000、礫質土（N 30）	0.32	m			F7101
圧入掘削積込工（回転式） φ 2000、玉石混じり土	5.163	m			F7102
ケーシング溶接工 φ 2000	1	箇所			F7103
ケーシング引上げ工（回転式） φ 2000	1	箇所			F7104
ケーシング撤去工 φ 2000	1	箇所			F7105
計	5.483	m			
小計	1	m			

底盤コンクリート打設工[下水道] S6702	10	m ³			第0 -0058号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 30-8-25(20)N 30-8-25(20)N	10.400	m 3			T9A033
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A コンクリート規格	=30 30-8-25(20)N				
*****	*****	*****	*****	*****	*****
うわ水排水工 SK970	1	箇所			第0 -0059号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
フッレンソールン[ホイルレン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2次		日			KQ492
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	箇所			
A R T C賃料補正係数（標準=省略）	=0 R T C賃料補正係数（標準=省略）				

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スライム処理工 SK972	1	箇所			第0 -0060号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			

泥水処分工 V6120	10	m 3			第0 -0061号施工
汚泥吸排車運転 トラック架装型		日			SX396 第0-0062号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車運転 SX396 トラック架装型	1	日			第0 -0062号施工
汚泥吸排車 [トラック架装型]		供用日			MB606
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 供用日当運転時間 (標準 = 省略) C 豪雪割増 D 汚泥吸排車 (供用日 / 日) E 一般運転手 (人 / 日)	=1 =0 =1 =1 =1	トラック架装型 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 汚泥吸排車 (供用日 / 日) 一般運転手 (人 / 日)			
F 軽油 (L / 日)	=48	軽油 (L / 日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工 (バックホウ) [下水道] SK025	100	m 3			第0 -0063号施工
再生クラッシャーラン レキ質土					
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン (40-0) RC - 4 0	126.000	m 3			TCF04

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
円形覆工板設置工 SK974 呼び径 φ2000mm	1	箇所			第0-0064号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック運転 クレーン装置付		時間			SX115 第0-0065号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 呼び径 B 豪雪割増	=3 =1	呼び径 φ2000mm 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX115 クレーン装置付	1	時間			第0 -0065号施工
トラック [クレーン装置付]		時間			MA443
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間 (標準 = 省略) C 豪雪割増 D 特殊運転手 (人 / h) 標準 = 省略 E 軽油 (L / h) 標準 = 省略	=5 =0 =1 =0.17 =5.3	クレーン装置付 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人 / h) 標準 = 省略 軽油 (L / h) 標準 = 省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
円形覆工板撤去工 SK975 呼び径 φ2000mm	1	箇所			第0 -0066号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
トラック運転 クレーン装置付		時間			SX115 第0-0065号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 呼び径 B 豪雪割増	=3 =1	呼び径 φ2000mm 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
円形覆工板開閉工 SK976 呼び径 φ2000mm	1	回			第0-0067号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
トラック運転 クレーン装置付		時間			SX115 第0-0065号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			
A 呼び径 B 豪雪割増	=3 =1	呼び径 φ2000mm 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板賃料等 SK977	1	式			第0 -0068号施工
円形覆工板賃料		月			KN291
円形覆工板整備料	1.000	枚			KN292
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	式			
A 賃料計上月数（月／式） B 整備料計上枚数（枚／式） C 円形覆工板賃料（円／月） D 円形覆工板整備料（円／枚）	=1 =1 = =	賃料計上月数（月／式） 整備料計上枚数（枚／式） 円形覆工板賃料（円／月） 円形覆工板整備料（円／枚）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
二重管ストレーナ工法 SA791 2セット 1本当り注入量541L	1	本			第0 -0069号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
注入材		L			TKB08
ボーリングマシン〔油圧式〕		日			MC002

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ]		日			MB198
薬液注入施工機器 [水ガラス積算流量計]		日			MB901
削孔消耗材料費 レキ質土	3.886	m			SA792 第0-0070号施工単価表
注入消耗材料費		k L			SA793 第0-0071号施工単価表
諸雑費 (率 + まるめ)		%			#09
小計	1	本			
A セット数 B レキ質土の削孔長 L 0 1 (m) C 砂質土の削孔長 L 0 2 (m) D 粘性土の削孔長 L 0 3 (m) E 土被り長 L 2 (m)	=1 =3.886 =0 =0 =0.878	2 セット レキ質土の削孔長 L 0 1 (m) 砂質土の削孔長 L 0 2 (m) 粘性土の削孔長 L 0 3 (m) 土被り長 L 2 (m)			
F 1 本当り注入量 Q s (L) G 水ガラス積算流量計の有無 H 特許料金 I 豪雪割増 J 注入材料単価 (円 / L)	=541 =1 =2 =1 =	1 本当り注入量 Q s (L) 水ガラス積算流量計あり 特許料金計上なし 豪雪割増 工種条件と同じ 注入材料単価 (円 / L)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
削孔消耗材料費 SA792 レキ質土	10	m			第0 -0070号施工
2重管スローナ-工法二重管ホ-リング'ロッド' 3.0m/本	0.500	m			TFC02
2重管スローナ-工法メタリック φ 41	3.000	個			TFC04
2重管スローナ-工法グ'ラウト'材 φ 40.5 複相用	0.050	個			TFC08

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他雑品		%			#06
計	10	m			
小計	1	m			
A 土質区分	=1	レキ質土			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
注入消耗材料費 SA793	10	k L			第0 -0071号施工
2重管スルー工法ゲラトモタ φ40.5 複相用	0.200	個			TFC08
2重管スルー工法注入用ホース類 φ12 複相用 4.9MPa L=50m×3	0.050	組			TFC14
2重管スルー工法サクションホース φ38 複相用 L3m×3	0.030	組			TFC18
その他雑品		%			#06
計		k L			
小計	1	k L			

施 工 単 価 表

頁0-0075

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入設備据付・解体 SA804 二重管ストレーナ工法 2セット	1	現場			第0 -0072号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック運転 クレーン装置付		時間			SX115 第0-0073号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	現場			
A 工法及びセット数 B 豪雪割増	=1 =1	二重管ストレーナ工法 2セット 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX115 クレーン装置付	1	時間			第0 -0073号施工
トラック〔クレーン装置付〕		時間			MA443
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0076

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 特殊運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=5 =0 =1 =0 =0	クレーン装置付 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 A・B SA063	1	人・日			第0 -0074号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
試掘工 V6130	1	箇所			第0 -0075号施工
機械掘削工（小型バックホウ）	4	m 3			SK003 第0-0076号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土）	4	m 3			SK023 第0-0077号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0077

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			SZD321 第0-0038号施工単価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	2	m 2			SZD311 第0-0078号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 mm	2	m 2			SZD023 第0-0043号施工単価表
交通誘導警備員 B		人・日			SA063 第0-0079号施工単価表
小計	1	箇所			

機械掘削工（小型バックホウ） SK003	100	m 3			第0 -0076号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準		日			SX034 第0-0023号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 小型バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m 3			第0 -0077号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1次基準		日			SX034 第0-0023号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =4 =7 =1	砂質土（普通土） 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎				単価表			第0 -0078号施工単価		
アスファルト舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		≒1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		≒1	障害等なし						
C 騒音振動対策		≒2	騒音振動対策必要						
D 舗装版厚		≒1	15cm以下						
F 積込作業の有無		≒1	積込作業あり						
G 豪雪割増		≒1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0080

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0079号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
薬液注入観測孔設置 V7210	1	式			第0 -0080号施工
機械ボーリング（土質ボーリング）	4.886	m			S6738 第0-0081号施工単価表
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械ボーリング（土質ボーリング） S6738	1	m			第0 -0081号施工
土質ボーリング（ノコア） 礫混じり土砂 （ノコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm	1.000	m			RP006
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0081

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 土質ボーリングの種類区分 B 土質ボーリングの規格区分 C せん孔深度 D せん孔方向 E コア採取	=1 =3 =1 =1 =1	φ 66mm 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方 ノンコアボーリング			
F 安全費の有無	=1	計上しない			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
観測井戸設置 V7220	1	式			第0 -0082号施工
保孔管 地表 VP	4.886	m			SZC935 第0-0083号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZC935 地表 VP 機械構成比： 労務構成比：							第0 -0083号施工単価 1 m 当り		
保孔管				市場単価構成比：		標準単価：	単価表		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
硬質塩化ビニル管 一般管 VP - 40				硬質塩化ビニル管 一般管 VP - 40			TQ304		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工場所		=1	地表						
B 保孔管種別		=1	VP						
C ストラ現場加工の有無		=1	ストラ現場加工あり						
E 保孔管種類(VP)		=1	条件不要						
G 保孔管種類(VP)		=1	VP40						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0083

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質検査 V7230	1	式			第0 -0084号施工
水質分析費 水素イオン濃度 (PH)	8	検体			F7201
小計	1	式			

重建設機械分解組立輸送費 (往復) SA025 バックホウ系	1	回			第0 -0085号施工
特殊作業員		人			RA005
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2014		日			KQ4C5
運搬費等率		%			#06
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	回			
A 作業区分 B 機械質量区分 C クレーン賃料補正係数 (標準 = 省略) D 豪雪割増	=6 =3 =0 =1	分解組立 + 輸送 (往復) バックホウ系 クレーン賃料補正係数 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0084

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0086号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 k mまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 12m以内 =1 1 0 k mまで =1 割増なし = その他の諸料金(単価入力)				
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0087号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み，取卸し（往復分）			