# 参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　道水路の維持管理事業

河川路線名　市道 吉田36号線

工事場所名　南アルプス市　吉田地内

## 入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

## 本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

山 梨 県

# 見　積　参　考　資　料（当初）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 課長　　ﾘｰﾀﾞｰ　　検算者　　設計者 | | | |
| 工　事　名 | 吉田36号線水路改修工事 | 建設リサイクル法 | 対象工事 |
| 工 事 場 所 | 南アルプス市　吉田地内 | | |
| 河川名、路線名等 | 市道 吉田36号線 | | |
| 事　業　名 | 道水路の維持管理事業 | | |
| 設計請負工事費<br>（消費税込み） | | 変更による増減額 | |
| 設計工事価格<br>（消費税抜き） | | 変更による増減額 | |
| 請負工事費<br>（消費税込み） | | 変更による増減額 | |
| 工事価格<br>（消費税抜き） | | 変更による増減額 | |
| 最終請負工事費<br>（消費税込み） | | 単品スライド適用<br>による増減額 | |
| 最終請負工事費<br>計　算　式 | | | |

山 梨 県

<table>
<tr><td rowspan="3">工 事 概 要</td><td colspan="6">＜認可・実施＞</td></tr>
<tr><td colspan="6">施工延長　L=100.0m<br>土工　一式、舗装復旧工　一式、既設構造物取壊し　一式<br>自由勾配側溝（縦断用）500×600　L=100.0m</td></tr>
<tr><td colspan="6">＜実施・変更＞</td></tr>
<tr><td rowspan="4">施 工 理 由<br>又 は<br>変 更 理 由</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>単 価 地 区</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>適 用 年 版</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>適 用 工 種</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>施工地域区分</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Co運搬＋小型車<br>運搬加算額</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>冬 期 係 数</td><td></td><td>熱中症補正<br>対象工期期間</td><td></td><td>真夏日日数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工 期<br>着 手</td><td colspan="2"></td><td>完 成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>積雪寒冷地等級</td><td colspan="2"></td><td>３次元出来形<br>管理等の補正</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>週休2日補正</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>事 務 所 名</td><td colspan="6">(08)　南アルプス市</td></tr>
<tr><td>課 名</td><td colspan="6">(08)　道路整備課</td></tr>
<tr><td rowspan="2">備 考</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

# ＊＊本工事費内訳書＊＊



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本工事費＊＊ | | | | | |
| 道路修繕 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 排水構造物工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 作業土工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 床掘り（掘削） | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第0001号工種明細書 |
| 埋戻し | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第0002号工種明細書 |
| 土砂等運搬 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第0003号工種明細書 |
| 間詰コンクリート | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第0004号工種明細書 |
| 側溝工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 自由勾配側溝（縦断用：500×600）<br>500×600 | | | | | |
| | 100 | m | | | 第0005号工種明細書 |
| 側溝蓋（コンクリート蓋　500用） | | | | | |
| | 80 | 枚 | | | 第0006号工種明細書 |
| 側溝蓋（グレーチング　500用） | | | | | |
| | 20 | 枚 | | | 第0007号工種明細書 |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 既設構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | | | |
| 既設構造物取壊し工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第0008号工種明細書 |
| コンクリート殻運搬処理 | | | | | |
| | 17.2 | m3 | | | 第0009号工種明細書 |
| 舗装版取壊工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 舗装版切断 | | | | | |
| | 102 | m | | | 第0010号工種明細書 |
| 舗装版破砕 | | | | | |
| | 100 | m2 | | | 第0011号工種明細書 |
| アスファルト殻運搬処理 | | | | | |
| | 4 | m3 | | | 第0012号工種明細書 |
| 濁水運搬処理（アスファルト） | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第0013号工種明細書 |
| 舗装工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 表層 | | | | | |
| | 100 | m2 | | | 第0014号工種明細書 |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路盤 | | | | | |
| | 49 | m2 | | | 第0015号工種明細書 |
| 仮設工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 交通管理工 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第0016号工種明細書 |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | 1式 | | | |
| 契約保証費 | | | | | |
| | | 1式 | | | |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |
| 消費税・地方消費税額 | | 1式 | | | |
| ＊＊設計請負工事費＊＊ | | | | | |
| （参考）予定価格に占める法定福利費概算額 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 書



| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **床掘り（掘削）**<br>Y0R33200B08 | | | | | 第0001号工種明細書 |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模 | 76 | m3 | | | 第0 -0001号施工単価表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **埋戻し**<br>Y0R332005F2 | | | | | 第0002号工種明細書 |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂 | 20 | m3 | | | 第0 -0002号施工単価表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **土砂等運搬**<br>Y0R33200A01 | | | | | 第0003号工種明細書 |
| 土砂等運搬<br>小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ | 54 | m3 | | | 第0 -0003号施工単価表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **間詰コンクリート**<br>Y4900 | | | | | 第0004号工種明細書 |
| コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物<br>人力打設 | 5 | m3 | | | 第0 -0004号施工単価表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |

# 工 種 明 細 書



| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **自由勾配側溝（縦断用：500×600）**<br>Y0R3320143I | | | | | 第0005号工種明細書 |
| 自由勾配側溝<br>500*600*2000<br>基礎砕石施工あり | 1 | m | | | 第0 -0005号施工単価表 |
| 計 | 1 | m | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **側溝蓋（コンクリート蓋　500用）**<br>Y0R332014T2 | | | | | 第0006号工種明細書 |
| 蓋版［標準単価］ | 1 | 枚 | | | 第0 -0006号施工単価表 |
| 計 | 1 | 枚 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **側溝蓋（グレーチング　500用）**<br>Y0R332014T2 | | | | | 第0007号工種明細書 |
| 蓋版［標準単価］ | 1 | 枚 | | | 第0 -0007号施工単価表 |
| 計 | 1 | 枚 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **既設構造物取壊し工**<br>Y4900 | | | | | 第0008号工種明細書 |
| 構造物とりこわし[標準単価]<br>無筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 17.2 | m3 | | | 第0 -0008号施工単価表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |

# 工 種 明 細 書



| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **コンクリート殻運搬処理**<br>Y4900 | | | | | 第0009号工種明細書 |
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | 1 | m3 | | | 第0 -0009号施工単価表 |
| 処分費 無筋Co塊 | 1 | m3 | | | |
| 計 | 1 | m3 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **舗装版切断**<br>Y0000200A00 | | | | | 第0010号工種明細書 |
| アスファルト舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下 | 1 | m | | | 第0 -0010号施工単価表 |
| 計 | 1 | m | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **舗装版破砕**<br>Y0000200A00 | | | | | 第0011号工種明細書 |
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>障害等なし | 1 | m2 | | | 第0 -0011号施工単価表 |
| 計 | 1 | m2 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **アスファルト殻運搬処理**<br>Y0R39201A0K | | | | | 第0012号工種明細書 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) | 1 | m3 | | | 第0 -0012号施工単価表 |

# 工 種 明 細 書



| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 As塊 | 1 | m3 | | | |
| 計 | 1 | m3 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **濁水運搬処理（アスファルト）**<br>Y0R39201A0K | | | | | 第0013号工種明細書 |
| トラック2t積による公園外への運搬 | 1 | 台 | | | 第0 -0013号施工単価表 |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） | 0.09 | m3 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **表層**<br>Y0000200A00 | | | | | 第0014号工種明細書 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)<br>平均仕上り厚５０mm | 1 | m2 | | | 第0 -0015号施工単価表 |
| 計 | 1 | m2 | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ****** |
| **路盤**<br>Y0000200A00 | | | | | 第0015号工種明細書 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚２５０mm<br>2層施工 | 1 | m2 | | | 第0 -0016号施工単価表 |
| 計 | 1 | m2 | | | |

# 工 種 明 細 書



| 工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **交通誘導警備員**<br>Y9R81221001 | | | | | 第0016号工種明細書 |
| 交通誘導警備員B | | 人・日 | | | 第0 -0017号施工単価表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |

# 施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格（東京地区） | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZA161 **床掘り**<br>土砂　小規模<br>機械構成比：　労務構成比： | | 材料構成比： | 市場単価構成比：　**単価表** | 標準単価： | 第0 -0001号施工単価<br>1　ｍ３　当り |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス３次 | | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス３次 | | MA23D |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | RA070 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | RA010 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A　土質<br>B　施工方法<br>E　豪雪割増<br>F　費用の内訳 | =1<br>=5<br>=1<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>豪雪割増<br>全ての費用 | <br><br>工種条件と同じ<br> | | |
| ************************************************************************ | | | | | |
| SZA181 **埋戻し**<br>小規模　土砂<br>機械構成比：　労務構成比： | | 材料構成比： | 市場単価構成比：　**単価表** | 標準単価： | 第0 -0002号施工単価<br>1　ｍ３　当り |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス３次 | | | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス３次 | | MA23D |
| タンパ及びランマ［ランマ］ | | | タンパ及びランマ［ランマ］ | | MC271 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | RA010 |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 （東京地区） | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | RA005 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | RA070 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| ガソリン<br>レギュラー（スタンド） | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A 施工方法<br>B 土質<br>D 豪雪割増<br>E 費用の内訳 | =5<br>=1<br>=1<br>=1 | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>豪雪割増<br>全ての費用 | <br><br>工種条件と同じ | | |

*********************************************************************

SZA105　**土砂等運搬**　　　　　　　　**単価表**　　第0 -0003号施工単価

小規模　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 （東京地区） | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA402 |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | RA075 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | | | | | |
| A 土砂等発生現場<br>B 積込機種・規格<br>C 土質<br>D DID区間の有無<br>E 運搬距離<br>F 豪雪割増 | =2<br>=5<br>=1<br>=1<br>=17<br>=1 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間なし<br>7.5km以下<br>豪雪割増 工種条件と同じ | | | |
| ******************************************************** | | | | | |
| SZB401 **コンクリート**<br>無筋・鉄筋構造物 人力打設<br>機械構成比：　労務構成比： | | 材料構成比： | 市場単価構成比： | **単価表**<br>標準単価： | 第0 -0004号施工単価<br>1 m3 当り |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | RA010 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | RA005 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | RA125 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB | | | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％ | | TC526 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A 構造物種別<br>B 打設工法<br>E 養生工の種類<br>G 現場内小運搬の有無<br>K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類<br>L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =1<br>=4<br>=2<br>=2<br>=2<br>=3 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>一般養生<br>現場内小運搬なし<br>高炉<br>18-8-25(20)BB | | | |
| O 豪雪割増<br>P 費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増 工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |

# 施　工　単　価　表



当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **自由勾配側溝**<br>SG325<br>500*600*2000<br>基礎砕石施工あり | 10 | m | | | 第0 -0005号施工 |
| 排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）<br>１０００ｋｇ以下　制約無　昼間<br>手間のみ | 10.000 | m | | | RRC91 |
| 勾配可変側溝(縦断用)(T-25)500*600*2000 | 5.000 | 個 | | | T9B194 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB<br>基礎コンクリート | 0.763 | m3 | | | TC526 |
| 再生クラッシャーラン（40-0）<br>ＲＣ－４０ | 1.008 | m3 | | | TCF04 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB<br>18-8-25(20)BB<br>底部コンクリート | 0.456 | m3 | | | TC526 |
| 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | #99 |
| 計 | 10 | m | | | |
| 小計 | 1 | m | | | |
| A　自由勾配側溝規格 | =14 | 500*600*2000 | | | |
| B　自由勾配側溝質量 | =1 | １０００ｋｇ／個以下 | | | |
| C　基礎コンクリート規格 | =3 | 18-8-25(20)BB | | | |
| E　基礎コンクリート夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | | |
| F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） | =0.72 | 基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） | | | |
| G　基礎砕石施工の有無 | =1 | 基礎砕石施工あり | | | |
| H　基礎砕石規格 | =4 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) | | | |
| I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） | =0.84 | 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） | | | |
| J　底部コンクリート規格 | =3 | 18-8-25(20)BB | | | |
| L　底部コンクリート夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | | |
| M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） | =0.43 | 底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） | | | |
| N　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| O　時間的制約の有無 | =1 | 時間的制約なし | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表



当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **蓋版［標準単価］**<br>S6617 | 100 | 枚 | | | 第0 -0006号施工 |
| 蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ) | 100.000 | 枚 | | | R9E042 |
| 勾配可変側溝蓋(縦断用･車道用)(T-25)500用<br>(600*125*500) | 100.000 | 枚 | | | T9B213 |
| 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | #99 |
| 計 | 100 | 枚 | | | |
| 小計 | 1 | 枚 | | | |
| A 作業区分<br>B 蓋版の種類<br>C 蓋版の規格<br>D 蓋版の質量<br>F 時間的制約を受ける場合の補正 | =1 据付け<br>=11 勾配可変側溝蓋車道用<br>=49 500用<br>=2 40を超え170kg/枚以下<br>=3 無し | | | | |
| G 夜間作業補正<br>H 蓋版標準単価（円/枚） | =2 無し<br>= 蓋版標準単価（円/枚） | | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| **蓋版［標準単価］**<br>S6617 | 100 | 枚 | | | 第0 -0007号施工 |
| 蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ) | 100.000 | 枚 | | | R9E042 |
| 勾配可変側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.5m500用<br>500用 600×495×90+30+5(参考形状)<br>(ｺﾞﾑ付 編目普通) | 100.000 | 枚 | | | T9B283 |
| 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | #99 |

# 施 工 単 価 表



当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 100 | 枚 | | | |
| 小計 | 1 | 枚 | | | |
| A 作業区分<br>B 蓋版の種類<br>C 蓋版の規格<br>D 蓋版の質量<br>F 時間的制約を受ける場合の補正 | =1<br>=8<br>=33<br>=1<br>=3 | 据付け<br>勾配可変用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.5m物 T-25<br>(ｺﾞﾑ付 編目普通)500用 600*495*90+30+5<br>40kg/枚以下<br>無し | | | |
| G 夜間作業補正<br>H 蓋版標準単価（円/枚） | =2<br>= | 無し<br>蓋版標準単価（円/枚） | | | |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| **構造物とりこわし[標準単価]**<br>SG353<br>無筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 1 | m3 | | | 第0 -0008号施工 |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物　機械施工　制約無　昼間 | 1.000 | m3 | | | RRQ01 |
| 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | #99 |
| 小計 | 1 | m3 | | | |
| A 構造物区分<br>B 施工区分<br>C 低騒音・低振動対策の有無<br>D 夜間作業の有無<br>E 時間的制約の有無 | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=1 | 無筋構造物<br>機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要<br>夜間作業（２０時～６時）なし<br>時間的制約なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格（東京地区） | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZA961 **殻運搬**<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込<br>機械構成比：　労務構成比： | | 材料構成比： | **単価表**<br>市場単価構成比： | 標準単価： | 第0 -0009号施工単価<br>1　m3　当り |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA405 |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | RA075 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A 殻発生作業<br>B 積込工法区分<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 | =1<br>=1<br>=1<br>=1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>豪雪割増<br>全ての費用 | 工種条件と同じ | | |
| ************************************************************************** | | | | | |
| SZD321 **アスファルト舗装版切断**<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下<br>機械構成比：　労務構成比： | | 材料構成比： | **単価表**<br>市場単価構成比： | 標準単価： | 第0 -0010号施工単価<br>1　m　当り |
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>E駆動・超低 | | | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>E駆動・超低 | | MC448 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | RA005 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | RA125 |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 （東京地区） | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | RA010 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| ブレード（コンクリートカッタ）<br>径１８インチ（４５ｃｍ） | | | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径１８インチ（４５ｃｍ） | | TSD05 |
| ガソリン<br>レギュラー（スタンド） | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | TSX32 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A 舗装版種別<br>B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚<br>E 豪雪割増<br>F 費用の内訳 | =1<br>=1<br>=1<br>=1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>豪雪割増<br>全ての費用 | <br><br>工種条件と同じ<br> | | |
| ************************************************************************ | | | | | |
| SZD311 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等なし<br>機械構成比：　労務構成比： | | | 材料構成比：　市場単価構成比： | 単価表<br>標準単価： | 第0 -0011号施工単価<br>1 m2 当り |
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 | | | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 | | KQ049 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | RA125 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | RA070 |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 （東京地区） | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | RA010 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A 舗装版種別<br>B 障害等の有無<br>C 騒音振動対策<br>D 舗装版厚<br>F 積込作業の有無<br>G 豪雪割増 | =1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=1<br>=1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>障害等なし<br>騒音振動対策不要<br>15cm以下<br>積込作業あり<br>豪雪割増 工種条件と同じ | | | |
| H 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |
| ************************************************************************ | | | | | |

SZA961 **殻運搬** **単価表** 第0 -0012号施工単価

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 1 ｍ3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 （東京地区） | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | MA405 |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | RA075 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 殻発生作業 | =3 | 舗装版破砕 | | | |
| B 積込工法区分 | =3 | 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下) | | | |
| E 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増 | 工種条件と同じ | | |
| F 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施　工　単　価　表



当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **トラック2t積による公園外への運搬**<br>SF070 | 1 | 台 | | | 第0 -0013号施工 |
| トラック運転<br>普通型 | | 時間 | | | SX120<br>第0-0014号施工単価表 |
| 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | #99 |
| 小計 | 1 | 台 | | | |
| C 運搬距離（km）<br>D 豪雪割増 | =5<br>=1 | 運搬距離（km）<br>豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ |
| **トラック運転**<br>SX120<br>普通型 | 1 | 時間 | | | 第0 -0014号施工 |
| トラック［普通型］ | | 時間 | | | MA422 |
| 運転手（一般） | | 人 | | | RA075 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | L | | | TSX24 |
| 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | #99 |
| 小計 | 1 | 時間 | | | |
| A 規格<br>B 供用日当運転時間（標準＝省略）<br>C 豪雪割増<br>D 一般運転手（人／h）標準＝省略<br>E 軽油（L／h）標準＝省略 | =2<br>=0<br>=1<br>=0<br>=0 | 普通型<br>供用日当運転時間（標準＝省略）<br>豪雪割増　工種条件と同じ<br>一般運転手（人／h）標準＝省略<br>軽油（L／h）標準＝省略 | | | |

# 施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格（東京地区） | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZD023 **表層（車道・路肩部）** | | | **単価表** | | 第0 -0015号施工単価 |
| 1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚５０mm | | | | | 1 m2 当り |
| 機械構成比： 労務構成比： | | 材料構成比： | 市場単価構成比： | 標準単価： | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | | MC246 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | | | 振動コンパクタ［前進型］ | | MC274 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | RA005 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | RA010 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | RA125 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20) | | | アスファルト混合物<br>密粒度（２０） | | TG146 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３ プライムコート用 | | | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３ プライムコート用 | | TG402 |
| ガソリン<br>レギュラー（スタンド） | | | ガソリン<br>レギュラー スタンド | | TSX32 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 （東京地区） | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A 平均幅員 | =1 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | | |
| B 1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | | |
| C 標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | | |
| D 瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | | |
| E 材料 | =13 | 再生密粒度(13) | | | |
| F 瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | |
| G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 | =1 | 小型車割増なし | | | |
| H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | | |
| I 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ | | | |
| J 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |

*****************************************************************

SZD005

## 下層路盤（車道・路肩部） 単価表

第0 -0016号施工単価

全仕上り厚２５０mm 2層施工 1 m２ 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 （東京地区） | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４ | | | モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４ | | MC20P |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | | | ロードローラ［マカダム］賃料 | | KQ510 |
| タイヤローラ賃料 | | | タイヤローラ賃料 | | KQ617 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | RA070 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | RA010 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | RA005 |

# 施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | RA125 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャーラン（40-0）<br>ＲＣ－４０ | | | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | | TCF04 |
| 軽油<br>パトロール給油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | TSX24 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| 小計 | | | | | |
| A　全仕上り厚(㎜)<br>B　施工区分<br>D　材料<br>E　豪雪割増<br>F　費用の内訳 | =250<br>=2<br>=4<br>=1<br>=1 | 全仕上り厚(㎜)<br>2層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)<br>豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施　工　単　価　表



当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **交通誘導警備員Ｂ**<br>SA063 | 1 | 人・日 | | | 第0 -0017号施工 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | | | RA227 |
| 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | #99 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | | |
| A　交通誘導警備員区分 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |