数量総括表

業　務　名	吉田36号線水路改修工事						
区分(1)　工種(2)　種別(3)　細別(4)	規　格　(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘　要
道路修繕							
排水構造物工							
作業土工							
床掘り(掘削)	土砂、小規模	m3	76.0	76			
埋戻し	土砂、小規模	m3	20.0	20			
土砂等運搬	土砂、小規模、山積0.28m3	m3	53.7	54			76-20/0.9
間詰コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力、一般養生、小運搬なし、18-8-20	m3	5.3	5			
側溝工							
自由勾配側溝(500×600)	18-8-25、基礎コン0.72m3/10m、基礎砕石0.84m3/10m、底部コン0.43m3/10m	m	100.0	100			
側溝蓋(コンクリート蓋)	500用	枚	80.0	80			
側溝蓋(グレーチング)	500用	枚	20.0	20			
構造物撤去工							
既設構造物取壊し工							
既設構造物取壊し工	無筋、対策不要、なし	m3	17.2	17			
コンクリート殻運搬処理		m3	17.2	17			
殻運搬(Co)	コンクリート構造物、8.0km以内	m3	1.0	1			
処分費　無筋Co塊		m3	1.0	1			
舗装版取壊工							
舗装版切断	アスファルト、15cm以下	m	102.0	102			
舗装版破砕	アスファルト、障害なし、対策不要、15cm以下、積込あり	m2	100.0	100			
アスファルト殻運搬処理		m3	4.0	4			
殻運搬(As)	舗装版、機械、11.5km以下	m3	1.0	1			
処分費　As塊		m3	1.0	1			
濁水運搬処理(アスファルト)		式	1.0	1			
トラック2t積による公園外への運搬	処分費計上、なし	台	1.0	1			
建設汚泥処分費		m3	0.09	0.09			
舗装工							
アスファルト舗装工							
表層(車道・路肩部)	1.4m未満、50mm、2.35t/m3、再生密粒度(13)、プライムコート、割増なし	m2	100.0	100			
下層路盤(車道・路肩部)	t=250、RC-40	m2	49.0	49			
仮設工							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員B		式	1.0	1			

吉田36号線水路改修工事　数量集計表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
道路排水								
	排水構造物工				式			
		作業土工	床掘り	土砂	m3	76.00	76.00	
			埋戻し	流用土	m3	20.00	20.00	
			間詰コンクリート		m3	5.32	5.00	
		残土処理工	残土処理	発生土	m3	53.77	54.00	76-20/0.9
		側溝工	自由勾配側溝	500×600　710kg/個	m	100.00	100.00	
			コンクリート蓋	500用　83kg/枚	枚	80.00	80.00	
			グレーチング	500用　38.8kg/枚	枚	20.00	20.00	
	構造物撤去工							
		既設構造物取壊し	既設構造物取壊し工		m3	17.20	17.00	
		舗装版取壊工	舗装版切断	アスファルトt=4cm	m	102.00	102.00	
			舗装版破砕	アスファルトt=4cm	m2	100.00	100.00	
		殻運搬処理	コンクリート殻処理		m3	17.20	17.00	
			アスファルト殻処理		m3	4.00	4.00	
		濁水水処理工	アスファルト	アスファルトt=4cm	m3	0.09	0.09	0.023×0.04×100
	舗装工							
		アスファルト舗装	表層	再生密粒度アスコンt=5cm	m2	100.00	100.00	
		路盤工	下層路盤	再生クラッシャーランt=25cm	m2	49.00	49.00	

作業土工数量計算書　　吉田36号線水路改修

測点	距離	床堀り			埋戻し			間詰Co			砂埋戻し		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積
B.P		0.76			0.20			0.07					
No.1	20.000	0.76	0.76	15.20	0.20	0.20	4.00	0.07	0.07	1.06			
No.2	20.000	0.76	0.76	15.20	0.20	0.20	4.00	0.07	0.07	1.06			
No.3	20.000	0.76	0.76	15.20	0.20	0.20	4.00	0.07	0.07	1.06			
No.4	20.000	0.76	0.76	15.20	0.20	0.20	4.00	0.07	0.07	1.06			
No.5	20.000	0.76	0.76	15.20	0.20	0.20	4.00	0.07	0.07	1.06			
合計	100.00			76.00			20.00			5.32			

構造物取壊数量計算書1　　吉田36号線水路改修

測点	距離	コンクリートカッター		水路取壊し			水路取壊し控除					
		グレーチング箇所控除	延長	面積	平均	体積	断面積	箇所	立積	断面積	平均	立積
B.P		0.00		0.17								
No.1	20.000	0.00	20.00	0.17	0.17	3.44						
No.2	20.000	0.00	20.00	0.17	0.17	3.44						
No.3	20.000	0.00	20.00	0.17	0.17	3.44						
No.4	20.000	0.00	20.00	0.17	0.17	3.44						
No.5	20.000	0.00	20.00	0.17	0.17	3.44						
合計	100.00		100.00			17.20			0.00			

構造物取壊数量計算書2　　吉田36号線水路改修

測点	距離	舗装版切断			舗装版破砕								
		距離	本数	延長	幅	平均	面積						
B.P（横断）		1.00	1.00	1.00	1.00								
No.1	20.000	20.00	1.00	20.00	1.00	1.00	20.00						
No.2	20.000	20.00	1.00	20.00	1.00	1.00	20.00						
No.3	20.000	20.00	1.00	20.00	1.00	1.00	20.00						
No.4	20.000	20.00	1.00	20.00	1.00	1.00	20.00						
No.5	20.000	20.00	1.00	20.00	1.00	1.00	20.00						
No.5（横断）		1.00	1.00	1.00									
合計	100.00			102.00			100.00						

排水構造物工　延長（箇所）調書　　　　吉田36号線水路改修

種別	細別	規格	測点	数量	単位	備考
側溝工	自由勾配側溝	500×600	BP　～　No.5	100.000		
			計	100.00	m	

インバートコンクリート数量計算書　　吉田36号線水路改修

測点	距離	インバート								備考
		幅	厚さ	断面積	平均	立積				
B.P		0.50	0.105	0.025						
No.1	20.000	0.50	0.075	0.038	0.032	0.640				
No.2	20.000	0.50	0.110	0.055	0.047	0.940				
No.3	20.000	0.50	0.107	0.054	0.055	1.100				
No.4	20.000	0.50	0.083	0.042	0.048	0.960				
No.5	20.000	0.50	0.057	0.029	0.036	0.720				
合計						4.360				

舗装復旧数量計算書　　吉田36号線水路改修

測点	距離	表層			路盤工								
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積			
B.P		1.00			0.49								
No.1	20.000	1.00	1.00	20.00	0.49	0.49	9.80						
No.2	20.000	1.00	1.00	20.00	0.49	0.49	9.80						
No.3	20.000	1.00	1.00	20.00	0.49	0.49	9.80						
No.4	20.000	1.00	1.00	20.00	0.49	0.49	9.80						
No.5	20.000	1.00	1.00	20.00	0.49	0.49	9.80						
合計	100.00			100.00			49.00						