工　事　数　量　総　括　表　（当初）

課長	ﾘｰﾀﾞｰ	検算者	設計者

工　事　名	吉田36号線水路改修工事	建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南アルプス市　吉田地内		
河川名、路線名等	市道 吉田36号線		
事　業　名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

山 梨 県

<table>
<tr><td rowspan="3">工 事 概 要</td><td colspan="6">＜認可・実施＞</td></tr>
<tr><td colspan="6">施工延長　L=100.0m
土工　一式、舗装復旧工　一式、既設構造物取壊し　一式
自由勾配側溝（縦断用）500×600　L=100.0m</td></tr>
<tr><td colspan="6">＜実施・変更＞</td></tr>
<tr><td rowspan="4">施 工 理 由
又 は
変 更 理 由</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>単 価 地 区</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>適 用 年 版</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>適 用 工 種</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>施工地域区分</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Co運搬＋小型車
運搬加算額</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>冬 期 係 数</td><td></td><td>熱中症補正
対象工期期間</td><td></td><td>真夏日日数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工 期
着 手</td><td colspan="2"></td><td>完 成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>積雪寒冷地等級</td><td colspan="2"></td><td>３次元出来形
管理等の補正</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>週休2日補正</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>事 務 所 名</td><td colspan="6">(08)　南アルプス市</td></tr>
<tr><td>課 名</td><td colspan="6">(08)　道路整備課</td></tr>
<tr><td rowspan="2">備 考</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
道路修繕					
		1式			
排水構造物工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り（掘削）					
	1	式			
埋戻し					
	1	式			
土砂等運搬					
	1	式			
間詰コンクリート					
	1	式			
側溝工					
		1式			
自由勾配側溝（縦断用：500×600） 500×600					
	100	m			
側溝蓋（コンクリート蓋　500用）					
	80	枚			
側溝蓋（グレーチング　500用）					
	20	枚			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造物撤去工					
		1式			
既設構造物取壊し工					
既設構造物取壊し工					
	1	式			
コンクリート殻運搬処理					
	17.2	m3			
舗装版取壊工					
		1式			
舗装版切断					
	102	m			
舗装版破砕					
	100	m2			
アスファルト殻運搬処理					
	4	m3			
濁水運搬処理（アスファルト）					
	1	式			
舗装工					
		1式			
アスファルト舗装工					
		1式			
表層					
	100	m2			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
路盤					
	49	m2			
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

契　約　図　面　の　省　略

契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い

添付の図面（参考図面を除く）と同等。